

Boîtes d'attente

Systèmes de continuité du ferrailage aux interfaces définies par le projet.



La boîte réserve des aciers repliés pendant une première phase de bétonnage. Ils sont redressés pour assurer la liaison avec la phase suivante, suivant la notice du système et le plan d'exécution.

Illustration du système COMAX d'Ancotech. La marque et le système proposés sont précisés au devis.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Fonction	Continuité du ferrailage entre phases
Diamètres de gamme	6 / 8 / 10 / 12 mm selon système
Espacements de gamme	100 / 150 / 200 / 240 / 300 mm selon système
Support	Métal galvanisé ou PVC, selon gamme
Largeur et longueur	Selon plan et référence du fabricant
Aciers	Nuance et aptitude au redressage à vérifier sur le certificat
Attentes et ancrages	Longueurs définies par le bureau d'études
Système proposé	Marque, référence et documentation précisées au devis

POUR VOTRE DEMANDE

Plan de liaison et phases de bétonnage / Largeur de boîte, diamètre, pas et forme des aciers / Longueur totale, attentes et quantités / Exigences de nuance, certification et zone sismique / Adresse et date souhaitée

Diamètres et pas relevés dans la gamme Techno-Bat. Ils ne constituent pas les caractéristiques du système COMAX utilisé en illustration. Le système complet doit correspondre à l'étude.

Source : Techno-Bat Rhône-Alpes - boîtes d'attente - <https://www.technobatrhonealpes.com/boites-d-attente>

Visuel : Ancotech / CC BY-SA 3.0. Image réduite ; adaptation sous la licence de l'original. Source de la photo / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.